

Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
Базовая лаборатория

Аттестат аккредитации № RA.RU.511972

Лицензия № 70.ТС.08.001.Л.000003.02.15 от 25.02.15г.

Микробиологическая лаборатория

634021, г.Томск, ул. Елизаровых, 79/2, стр. 1

E-Mail: lab@vodokanal.tomsk.ru

тел. 90-50-80



Протокол испытаний № 3218 Еп

Объект испытаний: вода питьевая

Наименование заказчика: МП Зональненского сельского поселения СКС

Адрес заказчика: п. Зональная станция, ул. Совхозная, 10

Место отбора пробы: п. Зональная станция, ул. 40 лет Победы, 3, ВК

План отбора пробы: внеплановая

НД на отбор пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Объем пробы объекта: 0,5 дм³

Ответственный за отбор пробы: инженер-микробиолог Кляйн Н.А..

Примечание:

	Дата и время отбора пробы объекта	Дата и время доставки пробы объекта	Дата и время начала анализа	Дата окончания анализа	Дата выдачи протокола МБА
	27.06.17 10.30	27.06.17 11.00	27.06.17 11.20	28.06.17	28.06.17

№	Показатель	Единицы измерения	Норматив	Результат анализа	НД на метод выполнения испытаний
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /1 мл	Не более 50	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ /100мл	Отсутствие	Не обнаружено	
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ /100мл	Отсутствие	Не обнаружено	
4	Колифаги	БОЕ /100мл	Отсутствие	Не обнаружено	

Результаты испытаний относятся только к представленному образцу

Ответственный за проведение испытаний

Инженер-микробиолог

Н.А.Кляйн

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
Базовая лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.511972

634028, г. Томск, Московский тракт, 82, стр. 11

E-Mail: lab@vodokanal.tomsk.ru

тел. (3822) 90-50-80

Протокол испытаний № 2695 Мп

Объект испытаний	вода питьевая
Наименование и адрес заказчика	МП Зональненского сельского поселения СКС, п. Зональная станция, ул.Совхозная, 10
Место отбора пробы объекта	п.Зональная станция, ул.40 лет Победы,3, ВК, распределительная водопроводная сеть
План отбора проб	внеплановая проба
НД на отбор проб	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Объем пробы объекта	1,5 дм ³
Ответственный за отбор пробы объекта	инженер-микробиолог Кляйн Н.А.
Примечания	

Дата и время отбора пробы объекта	Дата и время доставки пробы объекта	Дата и время начала анализа пробы объекта	Дата окончания анализа пробы объекта	Дата выдачи протокола испытаний
27.06.17. 10 ³⁰	27.06.17. 11 ³⁰	27.06.17. 11 ⁴⁰	27.06.17	28.06.17

№	Показатель	Ед.изм.	Норматив качества (ПДК), не более	Результат анализа	Погрешность результата	Методики измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	Мутность	мг/дм ³	1,5	0,13	0,04	ГОСТ 3351 (раздел 5)
2	Цветность	град. цветн. (Cr-Co шкала)	20	3,1	0,9	ГОСТ 31868 (метод Б)
3	Запах (20°C; 60°C)	балл	2	1-2 н		ГОСТ 3351 (раздел 2)
4	Привкус (вкус)	балл	2	1		ГОСТ 3351 (раздел 3)
5	Железо общее	мг/дм ³	0,30	0,12	0,04	ГОСТ 4011 (раздел 2)
6	Марганец	мг/дм ³	0,10	0,081	0,020	ПНД Ф 14.1:2.4.217 -06

Результаты испытаний относятся только к представленному образцу

Ответственный за проведение анализов инженер-химик: _____

Начальник базовой лаборатории _____



Н.Г. Гусева

О.В.Москаленко

Тиражирование без разрешения руководства запрещено