

Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
Базовая лаборатория

Аттестат аккредитации № RA.RU.511972

Лицензия № 70.ТС.08.001.Л.000003.02.15 от 25.02.15г.

Микробиологическая лаборатория

634021, г.Томск, ул. Елизаровых, 79/2, стр. 1

E-Mail: lab@vodokanal.tomsk.ru

тел. 90-50-80



Протокол испытаний № 4231 Еп

Объект испытаний: вода питьевая

Наименование заказчика: МП Зональненского сельского поселения «СКС»

Адрес заказчика: пос. Зональная станция, ул. Совхозная, 10

Место отбора пробы: пос. Зональная станция, ул. 40 лет Победы, 3, ВК

План отбора пробы: внеплановая

НД на отбор пробы: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Объем пробы объекта: 0,5 дм³

Ответственный за отбор пробы: инженер-микробиолог Кляйн Н.А.

Примечание:

	Дата и время отбора пробы объекта	Дата и время доставки пробы объекта	Дата и время начала анализа	Дата окончания анализа	Дата выдачи протокола МБА
	17.08.17 10.10	17.08.17 10.40	17.08.17 10.55	18.08.17	18.08.17

№	Показатель	Единицы измерения	Норматив	Результат анализа	НД на метод выполнения испытаний
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /1 мл	Не более 50	1	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ /100мл	Отсутствие	Не обнаружено	
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ /100мл	Отсутствие	Не обнаружено	
4	Колифаги	БОЕ /100мл	Отсутствие	Не обнаружено	

Результаты испытаний относятся только к представленному образцу

Ответственный за проведение испытаний

Инженер-микробиолог

И.Б.Волынцева

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя лаборатории

Протокол испытаний № 72 Вп

Объект испытаний	вода питьевая
Наименование и адрес заказчика	МП Зонального сельского поселения СКС, ул. Совхозная, 10
Место отбора пробы объекта	п. Зональная станция, в/к ул. 40 лет Победы, 3
План отбора пробы	внеплановая проба
НД на отбор пробы	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Объем пробы объекта	1,5 дм ³
Ответственный за отбор пробы объекта	инженер-микробиолог Н. А. Кляйн
Примечания	

Дата и время отбора пробы объекта	Дата и время доставки пробы объекта	Дата и время начала анализа пробы объекта	Дата окончания анализа пробы объекта	Дата выдачи протокола испытаний
17.08.17 г. 10 ¹⁰	17.08.17 г. 10 ⁴⁰	17.08.17 г. 11 ¹⁰	17.08.17 г.	21.08.17 г.

№	Показатель	Ед.изм.	Норматив качества (ПДК), не более	Результат анализа	Погрешность результата	Методики измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	Мутность	мг/дм ³	1,5	0,256	0,061	ГОСТ 3351-74 (раздел 5)
2	Цветность	град. цветн. (Сг-Со шкала)	20	1,57	0,47	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Железо общее	мг/дм ³	0,30	0,105	0,032	ГОСТ 4011-72 (раздел 2)
4	Марганец	мг/дм ³	0,10	0,050	0,018	ПНД Ф 14.1:2.4.217-06
5	Запах (20°C; 60°C)	балл	2	1-2 н/о	-	ГОСТ 3351-74 (раздел 2)
6	Привкус (вкус)	балл	2	1	-	ГОСТ 3351-74 (раздел 3)

* - проба консервировалась согласно МИ

Результаты испытаний относятся только к представленному образцу

Ответственный за проведение анализов
Лаборант химического анализа 5 разряда

Начальник базовой лаборатории

Н. И. Копытова

О. В. Москаленко

